



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ ДС с. Грабово
Т.В. Паутова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

МБДОУ ДС с. Грабово

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

442770 Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Лесная, 31А

442770 Пензенская обл., Бессоновский р-н, с. Грабово, ул. Западная поляна, 10

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	16.04.2025 15.10.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	-	-
	Проведение работ по герметизации ввода тепловых сетей	-	-
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании	-	-
	Замена изношенных радиаторов отопления	-	-
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении	Июль 2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления	Июль 2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.

Восстановление системы освещения в подвальном помещении	-	-
Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	До 15.08.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	До 15.08.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
Проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	16.04.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
Запись о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта	16.04.2025	Заведующий хозяйством
Поверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	15.07.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду и сдача комиссии в соответствии с пунктом 11.5 "Правил обеспечения готовности к отопительному сезону" :	Апрель-август 2025	Заведующий ДОО Т.В. Паутова
1. Акт промывки внутренней системы теплоснабжения	15.07.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
2. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры;	15.07.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
3. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых сетей;	Июль 2025	Заведующий
4. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) внутренних систем теплопотребления;	16.04.2025	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
5. Проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении);	имеется	Заведующий хозяйством Палагина А.Ю.
6. Копия заключенного договора теплоснабжения	10.01.2025	Заведующий ДОО Т.В. Паутова
7. План подготовки к отопительному периоду;	12.05.2025	Заведующий ДОО Т.В. Паутова
8. Оценочный лист для расчёта готовности к отопительному периоду.		Заведующий ДОО Т.В. Паутова