

Утверждаю

Директор МБОУ СОШ с.Сосновка

Дебердеева Е.В.



14.05.2025

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.

МБОУ СОШ с.Сосновка

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234 "Правила обеспечения готовности к отопительному сезону";
- Приказа Минэнерго России от 24.03.2003 №115 "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок"
- Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"

Настоящий план разработан для объекта теплоснабжения по адресу:

- Пензенская область, Бессоновский район, с.Сосновка, ул. Асфальтная, 8

- Пензенская область, Бессоновский район, с.Пазелки, ул.Интернациональная, 3

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок проведения	Ответственный исполнитель
	Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: -проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра фасада здания; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений.	Июнь, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Проведение восстановительных и планово-предупредительных работ критических участков кровли, фасада здания, оконных и дверных блоков	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Ремонт изношенных участков трубопроводов внутренней системы отопления в здании	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Замена изношенных радиаторов отопления	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Ремонт изношенных участков трубопроводов в подвальном помещении	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Восстановление изоляции трубопроводов системы отопления	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Восстановление системы освещения в подвальном помещении	Июль, 2025	Электрик Полозов Е.М.

	Проведение промывки теплопотребляющей установки, в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
	Проверка и осмотр запорной арматуры, в том числе спускники и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими организациями	Июль, 2025	Завхоз Огорельцев А.А.
Подготовка пакета документов подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:			
	1. Организационно-распорядительный документ организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;	Июль, 2025	Директор Дебердеева Е.В.
	2. Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок и внутренних систем теплопотребления;	Июль, 2025	Директор Дебердеева Е.В.
	3. Подготовка паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2024 года.	Июль, 2025	Директор Дебердеева Е.В.